

Przedmiar robót

Wymiana pokrycia dachowego w oficynie dworskiej w Łękawicy

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budynek dworu w Łękawicy - wymiana dachu		
1	Element	Dach - roboty rozbiórkowe		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka daszku i zabudowy nad tarasem	kpl	1
1.2	KNR 404/507/5	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiorzy	m	24,000
1.3	KNR 401/508/1	Rozbiórka pokrycia z dachówek	m2	290,000
1.4	KNR 401/430/3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu, odstęp łąt 16`cm	m2	290,000
1.5	KNRW 401/441/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m2	290,000
1.6	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5`m	szt	2,000
1.7	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	0,600
1.8	KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	0,384
1.9	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10` t	m3	54,100
1.10	KNR 404/1107/4 (2)	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1`km odległości ponad 1`km, samochód 5-10` t -wywóz łącznie do 10 km Krotność=2	m3	54,100
2	Element	Roboty pokrywcze dachu z wymieniana konstrukcją		
2.1	KNR 401/310/2 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5`m3/miejsce	m3	0,384
2.2	KNR 401/201/10	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe	m	4,000
2.3	KNR 401/202/2 (1)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 6`mm, gładkie	kg	30
2.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	kpl	1
2.5	Kalkulacja indywidualna	Impregnacja elementów drewnianych dachu	kpl	1
2.6	KNR 202/408/4	Dostawa i montaż konstrukcji dachowej z materiałem i robocizną	m3	27,400
2.7	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatrowej paroprzepuszczalnej	m2	290,000
2.8	KNR 202/410/4	Przybicie kontrłat	m2	290,000
2.9	KNR 401/414/3	Deskowanie, z desek na styk	m2	290,000
2.10	KNNR 2/604/2	Izolacja z maty separacyjnej	m2	290,000
2.11	KNR 1901/580/1	Krycie dachów blachą tytanowo-aluminiową na rąbek stojący	m2	290,000
2.12	KNRW 202/511/2	Montaż gąsiorów z uszczelnieniem	m	60,000
2.13	KNR 202/410/1	Wykonanie deski podrynnowej	mb	48,000
2.14	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-aluminiowej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm - obróbki kominów, wyłazu, dachu itp.	m2	38,000
2.15	KNR 15/526/1	Osadzenie okna dachowego w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej	m	21,600
2.16	NNRNKB 202/1027/1	Montaż okna dachowego z obróbką	szt	6
2.17	KNR 15/526/1	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej	m	3,600
2.18	NNRNKB 202/1027/1	Montaż wyłazu dachowego	szt	1
2.19	KNR 222/702/5	Ławy kominarskie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	3
2.20	KNR 15/528/4	Rynny dachowe	m	48,000
2.21	KNR 15/529/3	Rury spustowe	m	30,000
3	Element	Pozostałe roboty		
3.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe, rozłożenie złożenie i praca rusztowania	kpl	1
3.2	Kalkulacja własna	Transport pionowy materiałów z rozbiórki oraz nowych materiałów na dach	KPL	1